

KOSZTORYS ŚLEPY 004-02-096

Nazwa robót: Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbesto-cementowych na pokrycie z blachodachówki wraz z impregnacją drewnianych więźarów dachowych na budynku mechanizacji ZSRCKU w Trzcieńcu

Zamawiający: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Trzcieńca 15 A ; 64-316 Kuślin

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 004-02-096

Nazwa robót: Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbesto-cementowych na pokrycie z blachodachówki wraz z impregnacją drewnianych więźarów dachowych na budynku mechanizacji ZSRCKU w Trzciance

Zamawiający: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Trzcianka 15 A ; 64-316 Kuślin

KOSZTORYS 004-02-096

Strona 1

17-07-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1	10	KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	279,000		
1	20	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	93,000		
1	30	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	24,000		
1	40	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	69,550		
1	50	KNR 401-05-11-03-00 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²	558,000		
1	60	CEN 000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych - kalkulacja własna	Mg	19,530		
1	70	KNR 401-04-30-04-00 Rozebranie ołączenia dachu	m ²	558,000		
1	80	KNR 401-06-14-01-00 Odgrzybianie 2-krotnie desek więzara pow do 10 m ² przez smarowanie preparatami solowymi (środek grzybobójczy i ognioochronny)	m ²	448,695		
1	90	KNNR N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalna	m ²	558,000		
1	100	KNR 202-04-10-04-00 Ołączenie wraz z kontrłatami połaci dachowych (łatami 40x60 mm) o rozstawie ponad 24 cm	m ²	558,000		
1	110	KNR 202-05-35-03-00 Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m ² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową - brąz Ral 8017 połysk - WYMAGANY OKRES GWARANCJI NA BLACHĘ 25 lat	m ²	558,000		
1	120	CEN 000-00-00-00-02 Montaż kominków wentylacyjno - odpowietrzających na blachodachówkę o średnicy 130 mm - kalkulacja własna	szt	2,000		
1	130	KNR 202-05-39-01-00 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	metr	46,500		
1	140	KNR 202-05-17-04-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	93,000		
1	150	KNR 202-05-19-03-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	24,000		
1	160	KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekannej Ral 8017 o szer do 25 cm	m ²	23,250		
1	170	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer od 25 cm	m ²	46,300		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	180	CEN 000-00-00-00-03 Wymiana instalacji odgromowej - linka + wsporniki (długość 210 mb)	kmpl	1,000		
1	190	KNR 202-20-07-02-00 Konstrukcje rusztowania obudowy okapu pod płyty OSB z listew drewnianych	m²	41,850		
1	200	KNR 202-04-10-01-00 Obłożenie stelaży płytą OSB	m²	41,850		
1	210	KNR 202-09-31-01-50 Zagruntowanie płyt OSB masą CERPLAST	m²	41,850		
1	220	KNR 240-01-02-02-00 Przyklejenie płyt styropianowych grub. 3 cm na sufitach	m²	41,850		
1	230	KNR 240-01-03-01-00 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 4szt/m² do podłoża	m²	41,850		
1	240	KNR 240-01-03-08-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na sufitach	m²	41,850		
1	250	KNR 202-09-31-01-50 Masa podkładowa tynkarska CERPLAST	m²	41,850		

OGÓŁEM KOSZTORYS 004-02-096

.....